

序号	设备名称	品牌	型号	规格参数	单位	数量	备注
一	设备及材料						
1	单口面板			单口面板	个	593	
2	六类非屏蔽模块			六类非屏蔽模块	个	593	
3	六类非屏蔽双绞线			六类非屏蔽双绞线	米	23600	
4	弧形线槽			弧形线槽	米	500	
5	主干线槽			主干线槽, PVC150*100	米	200	
6	PVC25 线管			PVC25	米	300	
7	电源线			RVV3*1.5	米	200	
8	六类非屏蔽配线架			含模块	套	32	
9	六类非屏蔽跳线			2 米	条	593	
10	4U 机柜			4U 机柜	台	4	
11	6U 机柜			6U 机柜	台	6	
12	10U 机柜			10U 机柜	台	4	
13	20U 机柜			20U 机柜	台	1	
14	24U 机柜			24U 机柜	台	1	
15	8 口交换机	H3C		8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP	台	3	
16	24 口交换机	H3C		24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, 交流供电	台	5	
17	48 口交换机	H3C		48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, 交流供电	台	11	
18	汇聚交换机			三层网关交换机, 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, 交流供电	台	2	
1	单模光模			单模光模块	个	8	

9	块						
20	单芯光纤跳线			2米	条	16	
21	机柜 PDU			PDU	个	16	
22	IMC 客户端授权 500	H3C	IMC 客户端授权 500	IMC 客户端授权 500	套	1	
二 施工及维保服务							
1	项目实施及维保服务费	人工	定制	1、项目实施费包括深化设计，工程施工、设备安装，设备调试(包括新增交换机接入现有网络的调试)、维保服务等为满足项目建设及后续维保所需费用。	项	1	在6号楼2楼东西两侧弱电间内各放置一台汇聚交换机，分别用于接入各楼层东西两侧办公室内放置的接入交换机。接入交换机至汇聚交换机使用网线单链路上联，汇聚交换机至6号楼核心交换机使用现有楼层光缆双链路上联。